

*Projektant je koristio tehničke i ostale podatke opreme proizvedena od strane pojedinih proizvođača navedenih u pozicijama. Ponuđač može ponuditi i opremu drugog proizvođača, u tom slučaju navesti proizvođača i tip opreme, podneti dokaz da oprema po svemu (finansijski i tehnički) kompatibilna sa predviđenom opremom i tražiti saglasnost projektanta i predstavnika Investitora.*

*Ovim predmerom predviđa se nabavka, isporuka, postavljanje i povezivanje svog navedenog materijala i*

## PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA

R. B.	OPIS	Jed. mere	Koli čina	Jed. cena	Ukupno
1	Dovođenje u beznaposko stanje postojeće instalacije sistema dojave pozara u delu gde se vrši adaptacija (Blok kinezi terapija). Demontaža postojećih detektora požara i pripadajućih kablova u prostorijama gde se vrši rekonstrukcija. Po završenoj demontaži zapisnički predati demontiranu opremu Investitoru, i nakon završenih radova sve ponovo montirati na prvobitne pozicije.	h	40		
2	Nabavka, isporuka i montaža instalacionih rebrastih cevi na zidu ili plafonu uključujući obujmice na svakih 30cm (halogen free):  - dimenzija 16 mm	m	320		
3	Nabavka, isporuka, polaganje kroz rebraste instalacione cevi i označavanje signalnog kabla:  - tip J-H(St)H 2x2x0,8mm	m	320		
4	Sav nespecifikirani montažni i potrošni materijal kao kablovi, PVC vezice, nalepnice, tiple i šrafovi, dvostrano lepljiva traka i sl., a neophodan za postizanje pune funkcionalnosti i povezivanje izvršnih funkcija centrale sa ostalim sistemima.	paušal	1		

**UKUPNO:**

Београд, \_\_\_\_\_ 2015. год.

Име и презиме овлашћеног лица понуђача

Потпис овлашћеног лица понуђача